省エネ方策別省エネポテンシャル　3. 飲食店

（省エネポテンシャルとは、診断先エネルギー使用量に対する提案省エネ量の比率　単位：%）

	設備	改善項目	事業者																										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
運用改善	空調	設定温度の適正化(空調、含：夜間休日、季節別等)	2.0	–	2.6	–	3.8	1.0	–	–	–	–	2.5	0.8	1.2	–	3.9	2.2	7.6	6.4	0.8	3.2	–	2.6	2.0	4.3	–	–	2.6	–
		運転時間の適正化（空調、含：夜間休日・季節別等）	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–
		不要時停止（空調、含：夜間休日・中間期等に停止）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–
		外気導入量低減（空調、含：夜間休日、季節別等）	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.6	–	–	–	–	–	–	–	3.4
		室外機の清掃（空調、フィン等）	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	1.7	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–
		室外機の日陰化（空調）	–	–	0.7	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		室外機への散水（空調）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		室外内機のフィン・フィルタ等の清掃（空調）	–	–	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		室内機用フィルタの清掃（空調）	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	1.0	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	0.5	–
	照明	日照時の消灯	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		不要時の消灯	–	0.5	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		照明の間引き、減灯	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	冷凍冷蔵庫	室外機フィン、熱交換器、凝縮器等の洗浄	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		不要時停止（冷凍冷蔵庫：含　夜間休日、冬期等）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		設定温度の適正化（含　夜間休日、季節別）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–
	デマンド管理	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置活用（ﾋﾟｰｸ電力低減、日負荷線図の解析、負荷平準化・空調調整等、含：季節別）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		契約電力の引き下げ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	温水便座、便座ヒータ	設定温度適正化、蓋閉め、夜間休日・冬季以外に電源off等	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–
投資改善	空調	高効率化更新（空調）	–	5.5	6.3	–	–	9.7	8.4	–	–	2.6	12.2	–	3.0	–	0.6	4.5	–	–	3.1	3.2	25.0	4.7	6.6	–	10.6	–	3.7	–
		高効率化更新（EHP用冷温水機）	–	–	–	–	–	–	–	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		窓ｶﾞﾗｽ等に遮光ﾌｨﾙﾑ貼付等（空調、含：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝ等）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–
	照明	LED灯への更新	1.0	4.5	6.8	0.5	3.8	4.1	0.8	4.1	8.7	1.5	21.4	8.3	6.8	8.9	1.3	2.6	1.6	8.6	11	3.4	18.8	5.8	13.7	0.9	–	0.3	3.2	3.4
		Hf蛍光灯への更新	–	–	–	0.2	–	–	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		点灯区分細分化による消灯	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		人感センサの設置	–	0.5	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		LED誘導灯への更新	–	–	1.2	0.6	–	0.7	0.2	0.4	0.6	0.4	–	0.8	0.3	–	2.6	–	0.9	–	–	–	–	0.9	0.4	–	–	0.5	–
	冷凍冷蔵庫	高効率化更新（冷凍冷蔵庫等）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		高効率化更新、設定温度の適正化（業務用冷凍冷蔵庫）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		高効率化更新（冷蔵ショーケース）	–	–	–	–	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ナイトカバー設置	–	–	–	–	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	換気（給排気）ファン	インバータ化（ファン）	–	–	3.3	–	–	–	–	–	3.8	–	–	–	–	–	–	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		高効率モータへの更新（換気ファン）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	給湯機	高効率化更新（エコキュート、HP等）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		高効率化更新（給湯器、潜熱回収型やエコジョーズ等）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	–	1.1
	温水ボイラ	燃料転換（ボイラ）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	変圧器	高効率化更新（変圧器）	–	–	3.0	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	0.7	–	–	1.9	0.6	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–
		高効率変圧器への更新、容量の適正化	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	4.2	–
	便器	トイレに擬音装置設置	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		節水型便器への更新（含　擬音装置付）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	水道蛇口	節水器具（自動水栓等）の取付	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		節水型水栓（節水コマ、節水器等の設置）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	デマンド管理	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置導入（ﾋﾟｰｸ電力低減、負荷平準化・空調調整等、含：季節別）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	力率調整装置	力率改善	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	太陽光発電設備	太陽光発電設備の導入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–